



100% taastuenergia!

Meie eesmärk on pakkuda ettevõtetele terviklikku päikeseelektrijaamade lahendusi, mis aitaksid klientidel vähendada elektriarveid ja suurendada sõltumatust energiaturust.



Smartecon OÜ (Peatöövõtja) ehitusplatsi töösisekorraeskirjad ja elektriõhutusnõuded:

1. Ehitusobjekti töökeel on eesti keel. Ehituskoosolekutel võib kokkuleppeliselt paralleelselt eesti keelega kasutada ka teisi keeli. Isik kes kasutab teisi keeli peale eesti keele, peab veenduma, et temast on üheselt ja õigesti aru saadud.

2. Töid juhatab selleks määratud objektijuht või töödejuhataja. Objektijuht või töödejuhataja võtab vastutuspõhisesse arvestussüsteemi ehitusobjektile saabunud materjalid ja vahendid ning kirjutab alla saatedokumentidele. Töödejuhataja peab olema varustatud mobiilse sidevahendiga, mille kaudu ta on kätte saadav Peatöövõtja esindajale kogu tööaja jooksul.

3. Tööks vajalikud joonised ja muu info annab Peatöövõtja esindaja.

4. Üldine tööaeg objektil on 7.00 – 23.00. Iga töövõtja täpsustab oma konkreetsed tööaja piirid Valvele ja Peatöövõtjale esitatavas nimekirjas. Väljaspool seda tööaega on ehitusobjektile viibimine keelatud või lubatud erilubadega. Eriluba on õigus välja anda ainult Peatöövõtjal.

5. Töövõtja töölistel on kohustuslik kanda oma tööandja eraldusmärkidega nõuetekohaseid tööriivaid, kaitsekiivrit ning teisi kaitse- ja ohutusvahendeid vastavalt teostatavatele tööoperatsioonidele.

6. Kõik Töövõtjad on kohustatud igapäevaselt teatama Peatöövõtja määratud esindajale ehitusobjektile töötavate tööliste arvu ja tööde iseloomu.

7. Prahi ja materjali jäätmed koristab Töövõtja tööpäeva lõppedes ja viib selleks ettenähtud kohta väljaspool hoonet. Töö lõppedes peab Töövõtja koristama töökoha uue töövõtja jaoks. Pakendite ja taara äraveo eest ehitusobjektilt vastutab iga Töövõtja ise. Äravedu peab toimuma mitte harvemini kui üks kord nädalas.

8. Materjalid ladustatakse kokkuleppel Peatöövõtjaga võimaluse korral mitte rohkem kui nädala vajadus.

9. Valmis konstruktsioonide rikkumise korral kannab rikkuja taastamistööde kulud. Töövõtja vastutab täielikult tema käsutusse antud tööriistade ja materjali säilimise ja otstarbekohase kasutamise eest.

10. Kõik töötajad on kohustatud hoiduma tegudest, mis takistavad teistel töötajatel täitmast oma töökohustusi.

11. Ehitusobjektile on paigaldatud üldkasutatav WC(d). Muudes kohtades ehitusobjektile on loomulike vajaduste rahuldamine keelatud ja vastav tegevus karistatav rahatrahviga.

12. Töövõtja on kohustatud koheselt paigaldama ohutuse kindlustamiseks vajalikud piirded/katted lahtistele avadele ja muudele ohtlikele konstruktsioonidele ja tähistama ohtlikud tsoonid vastavate siltidega. Selliste piirete ja siltide omavoliline teisaldamine ei ole lubatud ka nende taga töötamise ajaks.

13. Ehitusobjekti Valvele ja Peatöövõtjal on õigus kontrollida ehitusobjektile saabuvaid, seal viibivaid või lahkuvaid isikuid ja kaasas olevaid asju varguste ära hoidmiseks.

14. Ehitusobjektile tekkivate probleemide puhul on nende esmane lahendaja Peatöövõtja määratud esindaja.



15. Ehitusobjektile võidakse paigaldada turvakaamerad. Nende eesmärk on kindlustada objekti ööpäevaringe valve.

Töövõtja esindaja (tööde ohutu läbi viimise eest vastutav isik) on kohustatud jälgima ja kontrollima, et tema juhtimise all töötavad töölised oleksid läbinud nõuetekohased instruktaažid enne tööde alustamist, omaksid vastava töö tegemiseks vajalikke oskustunnistusi ja oleksid läbinud vastava töö tegemiseks nõutud arstliku kontrolli.

16. EHITUSOBJEKTIL ON KEELATUD:

- 1.1. Viibida asjatult kohtades, mis ei ole otseselt seotud töötajatele antud tööülesannete täitmisega.
- 1.2. Suitsetamine töökohal. Vajaduse korral tähistatakse ja määratakse suitsetamiseks eraldi kohad.
- 1.3. Alkoholi ja narkootikumide tarvitamine ja jooanud olekus ehitusobjektil viibimine.
- 1.4. Autode sissesõit ja parkimine ilma Peatöövõtja loata.
- 1.5. Põhjuseeta viibida võorastel isikutel.

TÖÖMAA ELEKTRIOHUTUSNÕUDED:

17. Kõik töövõtjad vastutavad oma töötajate elektriohutusosalase kvalifikatsiooni eest ning ehitusel nende poolt kasutatavate elektriseadmete vastavusest kehtivatele eksploatatsiooni- ja ohutuseeskirjadele.

18. Elektrilisi töövahendeid ja pikendusjuhtmeid võib ühendada ehitusobjekti elektrivõrku ainult kilpide vastavate pistikühenduste (3- ja 5-kontaktilised) kaudu. Kasutada võib ainult painduvaid vasksoontega kaableid. Elektriliste käsitööriistade ja kandelampide toiteks peab töövõtja kasutama rikkevoolu kaitselülitiga varustatud pikenduskaableid.

19. Jaotuskilpidesse ühendatavad elektrivõimsused (ühefaasilised üle 2 kW ja kolmefaasilised üle 5 kW) tuleb eelnevalt kooskõlastada objekti elektripersonaliga.

20. Ehitusmontaaž- ja lammutustööd kaablitrasside läheduses võivad toimuda kaableid eksploateeriva organisatsiooni ja objekti elektripersonali teadmisel ning vajadusel nende järelvalve all. Suurematest töödest teatada ette 2 päeva.

21. KEELATUD ON:

- lülitada objekti elektrivõrku eksploatatsiooni- ja ohutuseeskirjadele mittevastavaid seadmeid (need kõrvaldatakse tööst);
- kaablite ja elektrikilpide ümbertõstmine mitteelektripersonali poolt;
- sulavkaitsmete remont ja vahetus elektrikilpides;
- maandusliinide ja kaablite lahtiühendamine;
- plakatite ja kaablikaitsete eemaldamine;
- lähemal kui 1 meetri kaablist kangide, kirkade, suruõhuhaamrite, ketaslõikurite jms kasutamine;
- tõstukite, kärude jt transpordivahenditega üle sõita elektrikaablitest.

22. Juhul, kui töövõtja korduvalt rikub elektriohutusnõudeid, toimitakse järgnevalt:

- kontrollitakse vastava tööohutuse eest vastutaja elektriohutusosalast kvalifikatsiooni tõestavat dokumenti ning oma ettevõtte töötajatele teostatud elektriohutusosalaste teadmiste kontrolli tulemusi;
- eelnimetatud dokumentide puudumisel keelatakse alltöövõtjal elektriseadmete ühendamine objekti elektrivõrku;
- edaspidised elektriohutusnõuete rikkumised trahvitakse à 500 eurot.

23. Ilma firma eraldusmärkideta töötajatel on ehitusobjektile elektri tarbimine keelatud.

Käesolevate eeskirjade rikkumise eest võib Peatöövõtja esindaja trahvida töövõtjat kuni 500 eurot iga rikkumise eest, erandjuhtudel nõuda ka eeskirju rikkunud töötaja eemaldamist ehitusobjektilt.

Käesolevad eeskirjad on koostatud eesti keeles ja peavad olema välja pandud nähtavasse kohta objektile.

